

GEDETAILEERDE MEETSTAAT

PROJECT: Res. Estelle, Koning Ridderdijk 14-15,

te 8434-Westende

DATUM: 13.09.21

Art.	Omschrijving	Eenh.	Aantal	Breedte	Lengte	Hoogte	m/m ² /m ³ (+)	m/m ² /m ³ (-)	Totaal
	Schilderenwerken nivo -1 res. Estelle, Westende								
01.	<i>Twee-zijdig schilderen deurblad en deuromlijstingen, incl. 4 randen en voorbereidende werken</i>								
	lokaal tellers elektriciteit (rf 1/2 h)	st	1				1.00		
	lokaal waterteller	st	1				1.00		
	sas tplv lift (rf 1/2 h), incl. berging kuisgerief	st	4				4.00		
	lokaal vuilnis	st	1				1.00		
	lokaal fietsenberging	st	1				1.00		
	toegangsdeur inkomsas nivo 0 naar kelder(rf 1h)	st	1				1.00		9.00
02.	<i>Eén-zijdig schilderen deurblad én deuromlijsting én voorbereidende werken (stoppen nagelgaten, krukken afschroeven ed.)</i>								
	respectievelijke privébergingen nrs. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-winkel 1-winkel 2	st	31				31.00		31.00
	(excl. commerciële ruimte 1 en 2 tplv. uitgang doorgang naar achter → individueel aan te rekenen)								
03.	<i>Epoxy verf (2 lagen) op betonvloer nivo -1, incl. ontvetten-schuren-plaatselijke herstellen</i>								
		vh/m ²	48				48.00		48.00
04.	<i>Schilderen muurvlakken en plafond in gangen nivo -1, incl. voorbereidende werken, met 1 laag primer en 1 eindlaag, grijze plint</i>								
		vh/m ²	225				225.00		225.00
05.	<i>Schilderen in stootwerende verf tplv. trappen (hoogte +/- 1,20m) in grijze kleur</i>								
		vh/m ²	15				15.00		15.00
07.	<i>Twee-zijdig schilderen deurblad en omlijsting metalen liftdeuren</i>	st	12				12.00		12.00
	→ inclusief blind tussenstuk tussen 2 verdiepingsnivo's								
08.	Diverse private schilderwerken afzonderlijk individueel te factureren								
						Overdracht:			
Paraaf goedkeuring:									

Meetstaat schilderwerken res. Estelle, Westende

Meetstaat schilderwerken res. Estelle, Westende