

0 STELLINGEN EN WERFINRICHTING	200 000 €
Plaatsbeschrijving Stofwand binnen Stellingen, werfinrichting Valbeveiliging achtergevel V6 Trappentoren/bouwlift Afschermen ramen Bijkomend destructief onderzoek	
1 HERSTELLEN EN BESCHERMEN BETON	75 000 €
Herstellen betonschade Plaatsen opofferingsanodes Weghakken en heraangieten raamlintelen	
2 GEVELISOLATIE + PLEISTERLAAG	150 000 €
Afbreken gevelmetselwerk en leien Uitvlakken achterliggende structuur Aanbrengen crepi op buitengevelisolatie	
3 SCHRIJNWERK	15 000 €
Verwijderen dorpels onder ramen en ondervullen ramen Nieuwe aluminium dorpels (borstweringsramen) Nieuwe PVC ramen - prijs niet in totaal verrekend	(195 000 €)
Nieuwe PVC ramen (verdieping 5) Nieuwe PVC ramen (verdieping 6) Nieuwe PVC rolluiken (verdieping 5) Nieuwe PVC rolluiken (verdieping 6)	
4 VERNIEUWEN DAKTERRASSEN	205 000 €
Wegnemen en afvoeren tussenschotten Wegnemen en afvoeren balustrades Uitbreken en afvoeren dekstenen Afbreken borstweringsmuur Wegnemen tegelvloer Uitbraak bestaande vloeropbouw tot op betonplaat Aanbrengen hellingsisolatie Aanbrengen waterdichting Aanbrengen nieuwe dekstenen Plaatsing nieuwe tussenschotten	
4A VERNIEUWEN DAKTERRASSEN (optie 1: met doorlopende terrasvloeren)	110 000 €
Nieuwe isolerende randbalk Plaatsing keramische terrastegels Plaatsing nieuwe staafjesbalustrades	
4B VERNIEUWEN DAKTERRASSEN (optie 2: met borstweringsmuur)	255 000 €
Heropbouwen borstweringsmuren Plaatsing nieuwe staafjesbalustrades Plaatsing keramische terrastegels Afwerking borstweringsmuur	
5 DIVERSE	5 000 €
Nieuwe afvoerbuizen	
TOTAAL - OPTIE 1: Doorlopende terrasvloeren	760 000 €
TOTAAL (incl. 6% B.T.W., erelonen en onvoorzien) (+/-25%)	950 000 €
TOTAAL - OPTIE 2: Met borstweringsmuur, analoog bestaande toestand	905 000 €
TOTAAL (incl. 6% B.T.W., erelonen en onvoorzien) (+/-25%)	1 135 000 €