



Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/14613153/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

VME Residentie Impala Sun Palace
P/A Laplage-Imasbo
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Impala Sun Palace, Haverstraat 40, 8400 Oostende



Uitgevoerd op:

09/11/2023 13:53 - 14:50



Uitgevoerd door: KRISTOF D'HONDT (5934)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

| | |
|---------------------------|--------------|
| Natuur | Personenlift |
| Installateur | Coopman |
| Modernisatiefirma | Orona |
| Type | - |
| Serienummer | O0557 |
| Jaar van indienststelling | 2000 |

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 06/2024

Verslag verificatie
door FOD





Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

| Materiaal | Inspectiepunt | Opmerking | Afbeelding | |
|--------------------|--|--|---|---|
| Personenlift 00557 | Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi | Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 4) |  | X |
| | Extra opmerkingen buiten het kader van het onderzoek | De buffer in de schachtput is in slechte staat. Te verhelpen. (rappel: 1) |  | ! |

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

3

Verwittig Vinçotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 06/2024
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

| | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ID: | 20314392 | Aantal toegangen | 6 |
| Natuur | Personenlift | Aandrijving | Hydraulisch indirect |
| Installateur | Coopman | Machinekamer | Met Machinekamer |
| Modernisatiefirma | Orona | Beveiliging kooitoegang | Kooideur |
| Type | - | Onderhoud | Orona |
| Serienummer | O0557 | Laatste risicoanalyse uitgevoerd door | Vinçotte |
| Jaar van indienststelling | 2000 | Laatste risicoanalyse uitgevoerd op | 26/08/2010 |
| Nominale last (kg) | 320 | Ref. verslag laatste risicoanalyse | GEN/11/30148078/00/NL/000 |
| Aantal personen | 4 | Laatste risicoanalyse met opmerkingen | Nee |
| Aantal stopplaatsen | 6 | | |
| Type gebouw | Consument | | |


Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Machinekamer 2/2 -> Bidirectioneel communicatie- systeem van de kooi:

- Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 4)



Nota:


Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Opmerkingen:

Extra opmerkingen buiten het kader van het onderzoek:

- De buffer in de schachtput is in slechte staat. Te verhelpen. (rappel: 1)



Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

Volgende controle: 06/2024