

## DEFINITIEVE VERSIE

### Checklist wensen en eisen

Koksijde, 29.9.2020

**Klant:** VME Matahari

**Uitvoeringsadres:** Matahari – Koning Ridderdijk 57 – 8434 Westende

---

### Afbraak / Ruwbouw

1. Verwijderen van de toesteek voor de inkomdeur aan de buitenkant.
2. Verwijderen van brievenbusensemble. **Opgelet, bellenensemble blijft bestaan.**
3. Verwijderen van vals plafond in eerste inkom tot aan de bestaande structuur. Dus enkel planchetten wegdoen.
4. Verwijderen van toesteek boven de voordeur aan de binnenkant alsook de tegels erboven.  
**Opgelet, de tegels op de wanden zijn te behouden!**

### Elektriciteit / Technieken

1. Leveren en plaatsen van nieuwe spots in nieuwe vals plafond, dit gekoppeld op een bewegingsmelder.
2. Leveren en plaatsen van voeding voor elektrische inkomdeur. Bedoeling is een drukschakelaar te hebben op de muur buiten en dit aan rechter kant kijkend naar gebouw. Die schakelaar moet de voordeur bedienen die dan automatisch opengaat. Voeding kan verlopen via toesteek voor de voordeur.

## Vloerwerken

1. Leveren en plaatsen van wandbetegeling kerlite (panelen van vloer tot plafond) en dit in eerste sas op de linker en rechterwand.

## Binnenschrijnwerk

1. Leveren en plaatsen van nieuwe voordeur in alu, terug naar buiten draaiend met zelfde draairichting als op vandaag. **Opgelet, de bedoeling is dat dit een automatische deur is die opengaat wanneer bedient met een drukschakelaar die buiten zal worden geplaatst. Op die manier dienen oudere mensen de schakelaar in te drukken en opent de deur zich van zelf met enige tijd tussen voor deze zich ook weer vanzelf sluit. Uitbraak bestaande voordeur dient vervat te zitten in dit artikel.**
2. In aparte prijs, perforeren van bestaande sasdeur links boven in de hoek en afwerken met proper rooster. Op die manier zal het vacuüm trekken van het sas worden opgelost.
3. In aparte prijs, het leveren en plaatsen van een nieuwe sasdeur in alu.
  - a. Opgelet, draairichting terug naar buiten doch anders dan op vandaag namelijk richting bestaande brievenbusensemble.
  - b. Voorzien van rooster bovenaan om vacuüm trekken van sas te voorkomen.
  - c. Prijs uitbraak bestaande sasdeur dient vervat te zitten in dit artikel.
4. In aparte prijs, leveren en plaatsen van een nieuwe brievenbusensemble, hoger, doch minder diep. Corpus in HPL en deuren in trespa.
5. Leveren en plaatsen van nieuw vals plafond (enkel afwerking, structuur blijft behouden) in de eerste sas.
6. Leveren en plaatsen van nieuwe toestek buiten aan de voordeur in trespa.

## Schilderwerken

1. Uitvlakken en afwerken van vals plafond in de eerste inkom.
2. **In aparte prijs, schilderen van de bestaande sasdeur, binnen en buitenkant. Inkomdeur wordt vernieuwd.**