CARBONATATIESCHADE: HUIDIGE OMVANG

PESSIMISTISCHE HYPOTHESE

PROJECT : **12.0407 WEST-END - WESTENDE**

DATUM : **13/09/2012**

Gemiddelden in mm

lm = lopende meter

ONDERDEEL	CARBONATATIEDIEPTE			BETONDEKKING			SCHADE	OPP.	WAP.	SCHADE
	Metingen	Gemiddelde	Fout	Metingen	Gemiddelde	Fout	IN %	m²	lm	lm
Voorzijde balkon - dwarswapening	15	1,95	0,77	110	52,00	15,56	0,00	16	80	0
Voorzijde balkon - langswapening	15	1,95	0,77	69	45,02	14,30	0,00	16	80	0
Onderzijde balkon - dwarswapening	15	1,95	0,77	25	22,89	10,14	0,00	128	640	0
Onderzijde balkon - langswapening	15	1,95	0,77	42	32,59	9,52	0,00	128	640	0
Luifel dakterras - dwarswapening	15	1,95	0,77	6	58,68	15,42	0,00	10	50	0
Luifel dakterras - langswapening	15	1,95	0,77	7	51,22	20,49	0,00	10	50	0
Linteel - dwarswapening	15	1,95	0,77	81	29,39	7,56	0,00	81	405	0
Linteel - langswapening	15	1,95	0,77	35	30,78	13,61	0,00	81	405	0
Gevelpaneel - dwarswapening	15	1,95	0,77	82	29,72	8,71	0,00	80	400	0
Gevelpaneel - langswapening	15	1,95	0,77	86	33,65	8,11	0,00	80	400	0
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
				543			TOTAAL	630	3150	0

PROGNOSE TOEKOMSTIGE TOTALE CARBONATATIESCHADE IN LM

ONDERDEEL	BOUWJAAR	SCHADE	TE VERWACHTEN SCHADE BINNEN AANTAL JAAR				
	1970	NU	5	10	20	25	30
Voorzijde balkon - dwarswapening	70	0	0	0	0	0	0
Voorzijde balkon - langswapening	70	0	0	0	0	0	0
Onderzijde balkon - dwarswapening	70	0	0	0	0	0	0
Onderzijde balkon - langswapening	70	0	0	0	0	0	0
Luifel dakterras - dwarswapening	70	0	0	0	0	0	0
Luifel dakterras - langswapening	70	0	0	0	0	0	0
Linteel - dwarswapening	70	0	0	0	0	0	0
Linteel - langswapening	70	0	0	0	0	0	0
Gevelpaneel - dwarswapening	70	0	0	0	0	0	0
Gevelpaneel - langswapening	70	0	0	0	0	0	0
	TOTAAL	0	0	0	0	0	0